

常州市建设工程管理中心文件

常建管〔2019〕8号

关于迅速开展建筑施工安全生产 大检查的紧急通知

各级建筑安全监督机构及有关建设、施工、监理等单位：

2019年3月21日14时48分许，盐城市响水县江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸，造成重大人员伤亡；3月21日13时40分左右，扬州市经济技术开发区中航宝盛海洋工程电缆项目，发生一起附着升降脚手架坍塌事故，到目前为止，已造成6人伤亡，5人受伤。为进一步加强我市建筑施工安全生产工作，根据省住建厅《关于迅速开展住房城乡建设领域安全生产大检查工作的紧急通知》要求及市住建局工作部署，迅速开展建筑施工安全生产大检查，现将有关事项紧急通知如下：

一、履行主体责任，全面排查隐患

各建设工程建设、施工、监理等责任单位，要认真履行企业安全生产主体责任，迅速组织对在建工程进行安全隐患全面排查，树立隐患就是事故的理念，及时消除检查中发现的各类安全隐患，尤其针对以下内容要重点检查，填写自查自纠表（见附件）存档备查。

1. 危大工程专项方案安全管理。重点检查建设单位是否保障危大工程的工期和费用，是否已建立、提交项目危大工程清单和安全管理措施；施工单位是否按规定编制、审核、论证专项施工方案，并按方案实施，施工单位（分公司）负责人是否在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时到场带班检查；监理企业是否针对危大工程编制监理实施细则，是否对施工企业危大工程管控情况进行巡视、监督。

2. 附着式升降脚手架和模板支撑体系安全管理。附着式升降脚手架除专项方案安全管理外，还需重点检查按规定审核操作人员资格、安全技术交底、检查验收、使用登记情况及实体安全状况；模板支撑体系重点检查搭设前材料验收、安全技术交底、搭设后检查验收，以及搭设人员持证上岗、混凝土浇筑工序、现场安全监测等制度执行情况。

各相关责任单位要加强附着式升降脚手架的使用过程管理，严禁恶劣天气时进行附着式升降脚手架的安装、拆除及升降作业，

附着式升降脚手架在进行升降作业时，下方应设警戒区域并安排专人看护，严禁有人进入。

3. 高处作业安全管理。重点检查施工组织设计中制定预防高处坠落安全技术措施及预防高处坠落专项施工方案情况；作业人员持证上岗，上岗前接受高处作业安全知识培训、考核、体检及安全技术交底情况；为高处作业人员配备合格的安全帽、安全带等必备安全防护用品及作业人员佩戴、使用情况；高处作业安全设施主要受力杆件强度及挠度符合规范要求情况；临边、洞口按规范要求设置盖板、防护栏杆、安全网等有效防护措施情况。恶劣天气和环境下，严禁露天攀登和高处作业。

4. 起重机械安全管理。除专项方案安全管理外，还需重点检查建筑起重机械产权备案、安装告知、检验检测、安装验收、使用登记、定期检查维护保养、操作人员持证上岗等制度执行情况以及在用起重机械安全状况。

二、加强监督执法，迅速开展督查

各级建筑安全监督机构要充分认识当前安全生产形势的严峻性，把本次安全生产大检查摆在当前工作的突出位置，按照省住建厅《关于迅速开展住房城乡建设领域安全生产大检查工作的紧急通知》要求及市住建局工作部署，精心组织，明确责任，迅速组织对所辖在建工程进行安全生产督查，充分运用责令整改、停工整改、诫勉谈话、扣除信用分、行政处罚（或移交相关部门）

等多种手段，对发现的重大安全隐患及责任主体不履职行为，快速、从严、从重处理，倒逼企业落实安全生产主体责任，严格落实各项防范措施，严防事故的发生。

附件：建筑施工安全生产大检查自查自纠表

常州市建设工程管理中心
2019年3月26日



常州市建设工程管理中心办公室

2019年3月26日印发

附件

建筑施工安全生产大检查自查自纠表

项目名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

检查日期：

	检查内容	存在问题	整改情况
危大工程	建设单位保障危大工程工期和费用		
	建设单位建立、提交危大工程清单和安全管理措施		
	专项方案编制、审核、论证及实施		
	超规模危大工程施工时，施工单位（分公司）负责人带班检查		
	编制危大工程监理实施细则		
	监理单位对施工企业危大工程管控情况进行监督		
附着式升降脚手架	操作人员资格		
	安全技术交底		
	检查验收及使用登记		
	实体安全状况		
模板支撑系统	搭设前材料验收		
	安全技术交底		
	搭设后检查验收		
	搭设人员持证上岗、混凝土浇筑工序、现场安全监测等制度执行		

	检查内容	存在问题	整改情况
高处作业	制定防高坠安全措施及专项施工方案		
	作业人员持证上岗		
	作业人员安全知识培训、考核、体检及安全技术交底		
	安全帽、安全带等防护用品配备		
	作业人员佩戴使用防护用品		
	安全设施主要受力杆件强度、挠度合规性		
	临边、洞口有效防护措施		
起重机械	产权备案、安装告知		
	检验检测、安装验收		
	使用登记		
	定期检查维护保养		
	操作人员持证上岗		
	在用起重机械安全状况		

建设单位项目负责人：（签字）

项目经理：（签字）

总监：（签字）